Gärtnerarbeiten Variante B

Grobe Kostenschätzung

		CHF	CHF
Vorbereitung			**4’900**
Installation, Anteil	1.0 Pl	3’000	3’000
Vermessung	1.0 Pl	1’000	1’000
Reinigungsarbeiten	1.0 Pl	500	500
Abschrankung	1.0 Pl	400	400
Demontage/Rückbau			**4’000**
Spielgeräte demontieren (Seilbahn, Hangrutschbahn, Podest um Baum, Wackelsteg, Zwischendepot, Netzbrücke, Klettergerät, Balancierpoller, Barfussweg, Wasserpumpe mit Rinne, Vogelnestschaukel, Doppelseilschaukel, Dach bei Baumhaus) und Entsorgen, inkl. Betonfundamente -> auf Basis Offerte Murimoos 22.07.2025+	1.0 pl	3’500	4’000
Erdarbeiten			**35’170**
Terrainanpassung: Aushub mit Rohplanie von Fallschutz, Abbau Erdhügel, Gelände modellieren, Graben Fallschutzflächen und Leitungen, auf Depot vor Ort, fest	230.0 m³	16	3’680
Aushub entsorgen, locker	90.0 m³	36	3’240
Entsorgung Hackschnitzel, locker	100.0 m³	45	4’500
Abtrag Ober-Unterboden Bereich Spielplatz	600.0 m²	8	4’800
Boden entsorgen (sauber) mit Transport und Deponiegebühren, locker	240.0 m³	40	9’600
Materialtransport innerhalb Baustelle	815.0 m³	10	8’150
Hangsicherung mit Mauersteinen, Fundament, Lieferung, Versetzten (Annahme: im Projekt Pflanzgärten bereits eingerechnet)	7.0 m	0	0
Rückbau Zaun, inkl. Entsorgung	50.0 m	20	1’000
Rückbau Treppe, inkl. Entsorgung	1.0 m³	200	200
Belagsarbeiten			**41’170**
Planum Bereich Beläge	970.0 m²	7	6’790
Koffer 30 cm für Wege, Strassenkies, Lieferung, lose	180.0 m³	63	11’340
Koffer 30 cm für Wege, Strassenkies, Einbauen	180.0 m³	16	2’880
Ausgleichsschicht 4 cm z.B. Mergel 0/15, Lieferung, lose	24.0 m³	45	1’080
Ausgleichsschicht Einbauen	360.0 m²	16	5’760
mit Rundkies abstreuen, inkl. Lieferung	8.0 m³	45	360
mit z.B. Brechsand abstreuen, inkl. Lieferung	265.0 m³	5	1’325
Humus ab Depot für Hecke aus Zwischendepot einbauen	40.0 m²	16	640
Humus ab Depot für Wiese aus Zwischendepot Einbauen	70.0 m²	16	1’120
Transport Humus, lose	60.0 m³	10	600
Einfassung Fallbereich mit Rundholz Robinie, geliefert und Versetzt	46.0 m	65	2’990
Kies für Drainageschichten liefern (Sandbereich, Fallbeläge), lose	75.0 m³	45	3’375
Drainageschicht 20 cm Einbauen (Sandbereich, Fallbeläge)	75.0 m³	16	1’200

Einfassung Sandbereich mit Stabibeton (Kiessand I 0/63, 70 kg/m³ Zement), ohne Schalung, ca. 20 m lang	6.0 m³	240	1’440
Wiese im Randbereich wieder herstellen mit seitlich gelagertem Boden	30.0 m²	9	270
Pflanzarbeiten			**38’852**
Bäume liefern, befestigen	18.0 St	1’200	21’600
Hecke liefern	173.0 m²	40	6’920
Pflanzarbeiten	35.0 %		9’982
Ansaat und Planieren	70.0 m²	5	350
Ausstattung			**17’000**
Zaun, neu, Maschendrahtzaun liefern und versetzen	72.0 m	120	8’640
Tor, liefern und montieren	1.0 St	1’800	1’800
grosse Sitzsteine, rund, ca. 0.5 - 1.00 m liefern und versetzten	6.0 St	300	1’800
Wasserleitung, Graben, Leitung liefern und verlegen	18.0 m	220	3’960
Wasseranschluss: Serviceschacht und Anschluss	1.0 pl	800	800
KS Total exkl. MWSt, +/-20 %, gerundet			**141’100**