Kostenschätzung Variante A

Nr.	Bez.	Dimension	Beschreibung	Anz.	Kosten inkl. Einbau	Variante A
Spielgeräte						84’600
2	Seilbahn	1.5 x 1.5 m (Posdest)	Podest mit Rampe und Stangenkonstruktion mit Seilbefestigung, Seil startseitig am Baumstrunk befestigt	1	 6’500 CHF	6’500
3	Einpunkt-Korbschaukel		mit Korb von bestehender Schaukel(?)	1	5’200 CHF	5’200
4	2er Brettschaukel		Schaukelgerüst aus Robinienstangen	1	4’500 CHF	4’500
5	Häuschen auf Stelzen	D ca. 2.3 m	Holzhäuschen auf Stelzen (4 Robinienstangen oder zentraler Stamm) mit 4-Eckigem Grundriss. Zwei Zugänge (über Kletternetz und Netzröhre). Zwei Fenster. Pultdach. Sitzgelegenheit im Innern. Von aussen nicht bekletterbar. Boden ca. 2.0 x 2.0 m, Podesthöhe ca. 2 m. Inkl. Kletternetz	1	13’000 CHF	0
6	Netzröhre	3.0 m	Netzröhre, verbindet bestehendes Baumhaus mit neuem Häuschen	1	10’000 CHF	0
7	V-Netzbrücke	4.0 m	Brücke verbindet best. Baumhaus mit neuem Podest. Podest ca. 1.5 x 1.5 m. Robinienstangen-Geflecht als Aufstiegshilfe zum Podest. Podesthöhe 0.9 m	1	6’700 CHF	6’700
8	Wasserspiel		Bodennaher quadratischer Stautisch (1.3 x 1.3 m) mit regulierbarem Ablauf und Rad-Spielplatzpumpe, einbetoniert. Anschluss an Schacht	1	7’000 CHF	7’000
12	Wasserrinnen	2 m	flache Holzrinnen (Einlaufhöhe ab Stautisch ca. 55 cm über Boden)	2	1’500 CHF	3’000

19	Kleinkindschaukel		an Robinienstangen, mit bestehendem Kleinkinderschaukelsitz	1		3’200 CHF	3’200
20	Kletterbaum	ca. 4.0 m	Mit Ästen (oder als Alternative Robinienstangenmikado) -> durch Gemeinde	1		2’000 CHF	
22	Kleinkindanlage		ähnlich Art. 41905 Bürli	1		18’000 CHF	18’000
24	Federwippe		bestehnd, versetzt, inkl. Fundament	1		1’300 CHF	1’300
25	Tischtennistisch		bestehnd, versetzt, inkl. 2 Streifenfundamente	1		1’500 CHF	1’500
	Weiteres		- Sanierung Dach Baumhaus - Sanierung Dach Kletterwand			10’000 CHF	10’000
Balanciereinheiten							17’700
B2	Hand- und Stehseil	2 m		3		2’000 CHF	6’000
B3	Seiltraverse	2 m		1		2’500 CHF	2’500
B4	Slackrope	2 m	verbundenes Doppelseil an Robinienstangen	1		2’000 CHF	2’000

B6	Dschungelsteg	2 m	dickes Tau und Handseil an Robinienstangen	0		2’700 CHF	0
B11	Balancier-Dreieck		Drei Robinienstangen mit zwei Seiten Hand- und Stehseilen und eine Seite mit 5 horizontalen Seilen	1		4’500 CHF	4’500
B12	Balanciersteg	2 m	Steg aus drei Seilen mit Querhölzern an Robinienstangen mit Tellern	1		2’700 CHF	2’700
Ausstattungselemente							6’500
A2	Pergola	ca. 3.5 x 8.0 x 2.7 m	Holzkonztruktion, mit Sonnensegel Standartmass, nicht berankt. 7 Holzstangen. Konstruktionsvorschlag durch Unternehmer	0		7’000 CHF	
A3	Tisch/Bank-Kombi		z.B. Picknicktisch Sedero Kiefer von Bürli	2		2’000 CHF	4’000
A4	Parkbank mit Lehne		z.B. Parkbank Sedero Kiefer von Bürli	2		800 CHF	1’600
A5	Abfalleimer		bestehend, neu versetzt	1		900 CHF	900
	Sonnensegel	52	Kompan NRO207 Sonnendach mit Robinienpfosten	1		8’000 CHF	0

Beläge					19’695
Fallschutzbelag	300 m²	Hackschnitzel	9’765 CHF	9’765	
Fallschutzbelag	145 m²	Rundkies	6’960 CHF	6’960	
Fallschutzbelag	85 m²	EPDM als Alternative beim Kleinkindbereich	18’700 CHF	0	
Spielsand	66 m²		2’970 CHF	2’970	
Weiteres					130’200
Nebenkosten Spielplatzbau (LKW-Kran, Lieferung, Anfahrt, Ausführungsplanung)			7’500 CHF	7’500	
Werkabnahme, Konformitätserklärung und Unterhaltsbeschrieb			1’500 CHF	1’500	
Gärtnerarbeiten VA			121’200 CHF	121’200	
			Total Kostenschätzung exkl. MwSt +/- 20%, gerundet		**241’000**