Kostenschätzung Variante B

Nr.	Bez.	Dimension	Beschreibung	Anz.	Kosten inkl. Einbau	Var. B
Spielgeräte						158’550
2	Seilbahn	1.5 x 1.5 m (Posdest)	Podest mit Rampe und Stangenkonstruktion mit Seilbefestigung, Seil startseitig am Baumstrunk befestigt	1	 6’500 CHF	6’500
3	Einpunkt-Korbschaukel		mit Korb von bestehender Schaukel(?)-prüfen	1	5’200 CHF	5’200
4	2er Brettschaukel		Schaukelgerüst aus Robinienstangen	1	4’500 CHF	4’500
5	Häuschen auf Stelzen	D ca. 2.3 m	Holzhäuschen auf Stelzen (4 Robinienstangen oder zentraler Stamm) mit 4-Eckigem Grundriss. Zwei Zugänge (über Kletternetz und Netzröhre). Zwei Fenster. Pultdach. Sitzgelegenheit im Innern. Von aussen sonst nicht bekletterbar. Boden ca. 2.0 x 2.0 m, Podesthöhe ca. 2 m. Inkl. Kletternetz	1	13’000 CHF	13’000
6	Netzröhre	3.0 m	Netzröhre, verbindet bestehendes Baumhaus mit neuem Häuschen	1	10’000 CHF	10’000
7	V-Netzbrücke	4.0 m	Brücke verbindet best. Baumhaus mit neuem Podest. Podest ca. 1.5 x 1.5 m. Robinienstangen-Geflecht als Aufstiegshilfe zum Podest. Podesthöhe 0.9 m	1	6’700 CHF	6’700
8	Wasserspiel		Bodennaher quadratischer Stautisch (1.3 x 1.3 m) mit regulierbarem Ablauf und Rad-Spielplatzpumpe, einbetoniert. Anschluss an Schacht	1	7’000 CHF	7’000
11	Transportseilbahn	8 m	Zwischen Robinienstangen, mit Eimer	1	4’000 CHF	4’000
12	Wasserrinnen	2 m	flache Holzrinnen (Einlaufhöhe ab Stautisch ca. 55 cm über Boden)	3	1’500 CHF	4’500
13	Sandbaustelle		Quadratische Holzplattform (2.4 x 1.6 m) mit Anbauten: Kran mit Eimer, eine Sandröhre mit kleiner Ablagefläche und zwei weiteren Sandröhren	1	6’000 CHF	6’000
15	Bodentrampolin		z.B. Membran Jumper Rund Ø112 cm Kompan	1	7’000 CHF	7’000

Spielplatz Niederrohrdorf

19	Kleinkindschaukel		an Robinienstangen, mit bestehendem Kleinkinderschaukelsitz	1		3’200 CHF	3’200
20	Kletterbaum	ca. 4.0 m	Mit Ästen (oder als Alternative Robinienstangenmikado) -> durch Gemeinde	1		2’000 CHF	
22	Kleinkindanlage		ähnlich Art. 41905 Bürli	1		18’000 CHF	18’000
23	Klettergerüst innerhalb Balancierpfad		wie Klettergerüst Bürli, Art. 40272	1		20’000 CHF	20’000
24	Federwippe		bestehnd, versetzt, inkl. Fundament	1		1’300 CHF	1’300
25	Tischtennistisch		bestehnd, versetzt, inkl. 2 Streifenfundamente	1		1’500 CHF	1’500
26	Bestehende Rutsche versetzt		Rutsche an Baumhaus versetzten	1		1’000 CHF	1’000
	Weiteres		- Sanierung Dach Baumhaus - Sanierung Dach Kletterwand			10’000 CHF	10’000
Balanciereinheiten							29’150
B1	Schwebende Hölzer	3 m		1		2’500 CHF	2’500
B2	Hand- und Stehseil	2 m		4		2’000 CHF	8’000
B3	Seiltraverse	2 m		2		2’500 CHF	5’000

B4	Slackrope	2 m	verbundenes Doppelseil an Robinienstangen	1		2’000 CHF	2’000
B6	Dschungelsteg	2 m	dickes Tau und Handseil an Robinienstangen	1		2’700 CHF	2’700
B8	Pfad aus Pfosten		Holzpfosten, Robinie, unterschiedlich hoch	15		230 CHF	3’450
B12	Balanciersteg	2 m	Steg aus drei Seilen mit Querhölzern an Robinienstangen mit Tellern	1		2’700 CHF	2’700
B13	Balancierbalken drehbar	2 m	Drehbarer Balken aus Robinie mit Handseil an Robinienstangen	1		2’800 CHF	2’800
Ausstattungselemente							29’086
A2	Pergola	ca. 3.5 x 8.0 x 2.7 m	Holzkonztruktion, mit Sonnensegel Standartmass, nicht berankt. 7 Holzstangen. Konstruktionsvorschlag durch Unternehmer	1		7’000 CHF	7’000
A3	Tisch/Bank-Kombi		z.B. Picknicktisch Sedero Kiefer von Bürli	3		2’000 CHF	6’000
A4	Parkbank mit Lehne		z.B. Parkbank Sedero Kiefer von Bürli	3		800 CHF	2’400
A5	Abfalleimer		bestehend, neu versetzt	1		900 CHF	900
A6	Sonnensegel	52	m² Angaben gem. Sonnensegel Vetsch AG			12’786 CHF	12’786

Spielplatz Niederrohrdorf

Beläge					26’078
Fallschutzbelag	450 m²	Hackschnitzel	14’648 CHF	14’648	
Fallschutzbelag	160 m²	Rundkies	7’200 CHF	7’200	
Fallschutzbelag	85 m²	EPDM als Alternative beim Kleinkindbereich	18’700 CHF	0	
Spielsand	94 m²		4’230 CHF	4’230	
Weiteres					150’100
Nebenkosten Spielplatzbau (LKW-Kran, Lieferung, Anfahrt, Ausführungsplanung)			7’500 CHF	7’500	
Werkabnahme, Konformitätserklärung und Unterhaltsbeschrieb			1’500 CHF	1’500	
Gärtnerarbeiten			141’100 CHF	141’100	
			Total Kostenschätzung exkl. MwSt +/- 20%, gerundet		**363’800**